

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU

KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

.../05/2022

Teklif Sahibinin;

Adı Soyadı / Unvanı :.....

Açık Tebligat Adresi :.....

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi No :.....

Telefon ve Faks Numarası :.....

İdarenizce yaptırılacak olan *Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bakım Onarım İşi.*' ne ait şartname dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, her hangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.

1-İhale konusu işin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam.....
.....
anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

2- Teklifimiz, **30 (OTUZ)** takvim günü geçerlidir.

3- İhale konusu iş için sermayesinin % 50 sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

4- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığımızı biliyor ve kabul ediyoruz.

5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

7-İş üzerimizde kalması durumunda tahakkuk aşamasında fatura bedeli üzerinden yasal olarak kesilmesi gereken ihale karar pulu, fatura bedeli damga vergisi, gereken halde sözleşme damga vergisi ile olması durumunda vergi borçlarımızın kesilmesini şimdiden kabul ve taahhüt ediyoruz,

8-İş tarafıma kaldığı takdirde tebliğ tarihinden itibaren 20 gün içinde bitireceğimi taahhüt ediyorum.

Ek: Şartname Dokümanı (1 tk)

Saygılarımızla
Adı Soyadı / Firma Kaşesi
-İmza

İŞ KALEMLERİ PORSANTAJLARI (YÜZDELERİ)

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

İşin Adı: KARDEMİR KIZ AND.İMAM-HATİP LİSESİ BAKIM-ONARIMI

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Porsantaj (%)
1	18.189/A/21	Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökölmesi	m		
2	V.0315/B1	Yonu Taşı Veya Mermer Basamak Sökölmesi	m		
3	15.125.1003	Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	m ³		
4	15.550.1204	Baklava desenli sacıa döşeme yapılması ve yerine konulması (mevcut giriş, bölme, merdiven ve taşıyıcı üzerine)	kg		
5	Y.25.002/02/A	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m ²		
6	15.435.1005	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m ²		
7	15.410.1303	Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, riht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)	m		

Toplam: 100,0000 --

Tamer ŞİK
İnşaat Mühendisi

TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: KARDEMİR KIZ AND. İMAM-HATİP LİSESİ BAKIM-ONARIMI

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	18.189/A/21	Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi	m		
		Teknik Tarifi: Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi, taşların plaklardan ayrılması, yol kenarına istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesinin 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen taş ve plaklar alanı ölçülerek hesaplanır.			
2	V.0315/B1	Yonu Taşı Veya Mermer Basamak Sökülmesi	m		
		Teknik Tarifi: Kurul onaylı projesinde veya kontrolce gösterilen, sökülmesi gereken yonu taşı veya mermer basamak taşlarının zarar görmeyen veya etrafa zarar vermeden sökülmesi, varsa kurşun ve demir kenedinin ayrılması ve tartı zaptı ile idareye teslimi, tekrar kullanılacak var ise şantiye içinde gösterilen yere taşınarak muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeliÖLÇÜ: Sökümü yapılan basamağın en dış hattında boyları m olarak ölçülür.			
3	15.125.1003	Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	m ³		
		Teknik Tarifi: Kumun temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ³ fiyatı: Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.			
4	15.550.1204	Baklava desenli sac la döşeme yapılması ve yerine konulması (mevcut giriş, bölme, merdiven ve taşıyıcı üzerine)	kg		
		Teknik Tarifi: Mevcut taşıyıcı sistem üzerine projesine göre baklavalı sac ların kesilmesi, perçin veya kaynak ile tespiti veya serbestçe mevcut yuvasına oturtularak döşeme yapılması, her türlü malzeme ve zayıatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, atölye, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) baklavalı sac la döşeme yapılmasının 1 kg fiyatı: Ölçü: 1)Yerine konmaya hazır baklavalı sac ın tartılarak ağırlığı bulunur. 2)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.			
5	Y.25.002/02/A	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m ²		
		Teknik Tarifi: Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m ² fiyatı : Ölçü: a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür. b) Kapı ve bölmelerde; 1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir. 3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çita varsa, ölçü buradan alınır. c) Camedân ve pencerelerde; 1)Camedân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, siva yüzünden siva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satır hesabı alınır, iki satır boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir. 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz. d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez. e) Kolon, çatı makası, giriş, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yüzler ölçülür.			
6	15.435.1005	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m ²		
		Teknik Tarifi: Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 8 cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: Ölçü: Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.			
7	15.410.1303	Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)	m		
		Teknik Tarifi: Şartnamesine uygun yapılmış mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harç la bir altlık yapılması, bunun üzerine 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levha ile basamak ve 2 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levha ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, iş yerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden hesaplanır. Not: Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.			

Tamer SIK
İnşaat Mühendisi

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: KARDEMİR KIZ AND.İMAM-HATİP LİSESİ BAKIM-ONARIMI

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

18.189/A/21: Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi	m
V.0315/B1: Yonu Taşı Veya Mermer Basamak Sökülmesi	m
15.125.1003: Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	m ³
15.550.1204: Baklava desenli sac la döşeme yapılması ve yerine konulması (mevcut kiriş, bölme, merdiven ve taşıyıcı üzerine)	kg
Y.25.002/02/A: Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m ²
15.435.1005: 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m ²
15.410.1303: Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)	m

Tamer SIK
İnşaat Mühendisi

KARDEMİR KIZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ BAKIM-ONARIMI İNŞAAT YAPILACAK İŞLER LİSTESİ

1. Okul ön ve arka bahçesinde çökme yaşanan kısımlardaki parke taşı sökülecek. (18.189/A/21)
2. Okul ön ve arka girişi ile kantin kapısı önünde bulunan deforme olmuş merdiven basamağı kaplaması mermerlerin sökümü yapılacak. (V.0315/B1)
3. Çökme yaşanan bölgelerde sökülen parke taşları yeniden yapılmadan önce parke taş altı dolgusu yapılacak. (15.125.1003)
4. Malzeme girişi için kullanılan bölüme eğimli metal rampa yapılacak. (15.550.1204)
5. Malzeme girişine konulan rampanın koruyucu boyası yapılacak. (Y.25.002/02/A)
6. Çökme görülen kısımlarda sökülen parke taşların yerine, dolgusu yapılmasını takiben kilit parke taş kaplaması yapılacak. (15.435.1005)
7. Sökümü yapılan mermer merdiven basamakları yerine uygun renk ve özellikte, poz tarifinde belirtilen şartları haiz mermer kaplama yapılacak.(15.410.1303)
8. Yapım işi esnasında meydana gelen her türlü hasar yüklenici tarafından giderilecektir.
9. İş alınmadan önce imalat yapılacak yerler yüklenici tarafından incelenmelidir. Uygulama safhasında tespit edilen aksaklıklar ve oluşabilecek hasarlar yüklenici tarafından, herhangi bir bedel talep etmeden idarenin onayını müteakip düzeltilmeli ve imalata devam edilmelidir.
10. Yüklenici firma, şantiyede 6331 Sayılı Kanun ve bağlı alt mevzuat uyarınca iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı tüm emniyet tedbirlerini almak zorundadır. İş güvenliğine ilişkin idarenin hiçbir sorumluluğu bulunmayacak, tüm sorumluluk yüklenici tarafından üstlenilecektir.
11. Yapılması Fen ve Sanat kuralları gereği olan, yapılmadığı takdirde imalatta eksik ve kusur oluşturabilen fakat bu şartnamede anılmayan küçük imalatların yüklenici firma tarafından yapılması zorunludur.
12. Yapılacak tüm imalatlarda:
 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı poz tariflerine,
 - Yapım İşleri Genel Teknik Şartnamesine,
 - TSE ve CE kalite standartlarına,
 - Fen ve Sanat kurallarına uygunluk aranacaktır.

Tamer SIK
İnşaat Mühendisi